

ประมาณการ โครงการรื้ออาคารที่ทำการ อบต.(หลังเก่า)
ปริมาณงาน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านโคกชุม ตำบลบางปอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายธวัช พูลภักดี, นายชยามร จันทร์วิชัย

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560

ปร.4 แผ่นที่ 1.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ รวมค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/ หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคา/ หน่วย	รวมค่า แรงงาน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.(รื้อขนไป)	30.4065	ลบ.ม.	600.00		18,243.90		18,243.90	
2	งานรื้อถอนพื้น คสล.(หนา 0.10-0.15)วางบนดิน(รื้อขนไป)	233.75	ลบ.ม.	68.00		15,895.00		15,895.00	
3	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา(รื้อกอง)	297.50	ตร.ม.	40.00		11,900.00		11,900.00	
4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องหลังคาลอนคู่(รื้อกอง)	297.50	ตร.ม.	20.00		5,950.00		5,950.00	
5	งานรื้อถอนฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมโครงเคร่าไม้(รื้อขนไป)	142.50	ตร.ม.	35.00		4,987.50		4,987.50	
6	งานรื้อถอนฝ้าเพดานยิบซั่มโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี(รื้อขนไป)	155.00	ตร.ม.	25.00		3,875.00		3,875.00	
7	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น(รื้อขนไป)	184.50	ตร.ม.	40.00		7,380.00		7,380.00	
8	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น(รื้อขนไป)	69.00	ตร.ม.	55.00		3,795.00		3,795.00	
9	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบบานเปิดเดี่ยว(รื้อกอง)	3.00	ชุด	60.00		180.00		180.00	
10	งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก(รื้อกอง)	11.00	ตร.ม.	100.00		1,100.00		1,100.00	
11	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กกันไฟพร้อมวงกบ(รื้อกอง)	1.800	ตร.ม.	188.00		338.40		338.40	
12	งานรื้อถอนชุดประตูเหล็กยัด(รื้อกอง)	7.000	ตร.ม.	80.00		560.00		560.00	
13	งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้2ช่อง(บานเปิดคู่)(รื้อกอง)	2.000	ชุด	82.00		164.00		164.00	
14	งานรื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมวงกบ(รื้อกอง)	61.400	ตร.ม.	90.00		5,526.00		5,526.00	
15	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์(โถส้วม)(รื้อกอง)	1.00	ชุด	100.00		100.00		100.00	
16	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์เหล็กตัด(รื้อกอง)	16.00	ชุด	35.00		560.00		560.00	
17	งานขนดินทิ้ง	80.00	ลบ.ม.	40.00		3,200.00		3,200.00	
	รวมยอดยกไป					83,754.80		83,754.80	